



- Maquetes em 3D
- Projetos para Cálculo
- Projetos Residenciais e Comerciais
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização





Obra: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES E ACES
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Bancos: SINAPI - 05/2022 - RondôniaSBC - 06/2022 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

Orçamento Sintético 1º ADITIVO DE VALOR

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		DIVERSOS						
1.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	2,1	860,67	1.054,06	31.869,42	100,00 %
1.2	CPU 27 Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	17,6	121,74	149,09	2.623,98	8,23 %
1.3	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	25,72	31,07	38,05	978,64	3,07 %
1.4	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	42,13	121,69	149,03	6.278,63	19,70 %
1.5	CPCT Próprio 071023/2	RALO LINEAR DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA 20CM X 20CM	M	8,43	209,80	256,94	2.166,00	6,80 %
1.6	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	5,2	50,68	62,06	322,71	1,01 %
1.7	93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,2	54,87	67,19	349,38	1,10 %
1.8	102185 SINAPI	PORTA DE ABIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	2	3.955,31	4.844,06	9.688,12	30,40 %
1.9	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1,5	22,63	27,71	41,56	0,13 %
1.10	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	18,6	140,18	171,67	3.193,06	10,02 %
1.11	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	150	17,62	21,57	3.235,50	10,15 %
1.12	91789 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	12	52,96	64,86	778,32	2,44 %

Total sem BDI 26.023,81
Total do BDI 5.845,61
Total Geral 31.869,42



(trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

OBS: Conforme solicitado pela equipe administrativa e vereador presidente da câmara, segue planilha para aditivo